

## FAUCET SPECIFICATIONS

# VIGO

### Wall Mount Bathroom Faucet Model VG05004

#### MODEL VG05004

#### FEATURES

- Solid brass construction
- Ceramic disk cartridge
- Single lever faucet
- Wall mount installation
- Finish resist corrosion and tarnishing


#### PACKING LIST

- Faucet Assembly
- Handle
- Allen Key
- Spout
- Front cover




#### DIMENSIONS


| MODEL # | FAUCET<br>HEIGHT | SPOUT<br>REACH | HOLE<br>DIAMETER |
|---------|------------------|----------------|------------------|
| VG05004 | 3 1/8"           | 7"             | 1 3/8"           |




NOTE: All faucets are compliant to CEC 2016 regulations. If you have inquiries about your water flow, please email [techmail@vigoindustries.com](mailto:techmail@vigoindustries.com).



FRONT VIEW



SIDE VIEW




TOP VIEW


VG05004

THE MEASUREMENTS IN INCHES ARE ROUNDED TO THE NEAREST 1/8"

## PACKAGE CONTENTS



MIXER




FACE  
PLATE



ALLEN KEY



HANDLE



SPOUT

## MAINTENANCE

Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will scratch, dull, and/or damage the finish and/or product void your warranty.

## REQUIRED TOOLS

Adjustable wrench  
Groove joint pliers  
Plumber's putty  
Pipe tape  
Phillips and flat screwdrivers

## SAFETY TIPS

Be sure to shut off water supply prior to installation.  
Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply lines  
Cover your drain to avoid losing parts.

## IMPORTANT POINTS

Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and open the hot and cold knobs on the old faucet to release build-up pressure. When installing your new faucet, turn the connector nuts finger-tight, then use one wrench to anchor the fitting and a second wrench to tighten the nut one additional turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system. Wrap all threaded connections with Teflon tape available at your local hardware or plumbing supply store. Always wrap in a clockwise direction. All installations can vary depending on how your previous faucet was installed. Not all necessary supplies to install your faucet are included, however, they are available wherever plumbing supplies are sold.


## INSTALLATION

**Installation must be done by a qualified licensed plumber.**

Prior to installation please read the instructions thoroughly, confirm that all parts are included and visually inspect the unit for any defects. If you have any questions please contact the Vigo Technical Support Department before proceeding with installation.

## ASSEMBLY

1. SHUT OFF WATER SUPPLY. REMOVE THE OLD FAUCET AND FLEXIBLE HOSES. CLEAN SINK SURFACE IN PREPARATION FOR THE NEW FAUCET. FLUSH WATER CONNECTION AT HOME TO MAKE SURE NO DEBRIS IS STUCK IN THE LINE.




2. CONNECT PIPES WITH COLD AND HOT WATER TO THE MIXER USING TEFLON TAPE.

3. SECURE MIXER TO THE WALL.

4. CONNECT SPOUT TO THE MIXER USING THE SUPPLIED WASHER. SECURE WASHER BEHIND THE THREADED PORTION OF THE SPOUT FOR SPACING. THREAD THE SPOUT SO THE TIP FACES DOWN MAKING SURE NOT TO OVER TIGHTEN THE SPOUT TO THE MIXER.

5. ATTACH HANDLE.



NOT INCLUDED.  
PLEASE CONSULT  
A QUALIFIED  
LICENSED  
PLUMBER.

6. AFTER INSTALLATION IS COMPLETE TURN ON THE WATER SUPPLY VALVES AND ALLOW BOTH HOT AND COLD WATER TO RUN AT LEAST ONE MINUTE EACH. WHILE WATER IS RUNNING, CHECK FOR LEAKS, ESPECIALLY AT HOOK-UPS TO SUPPLY LINES. TIGHTENING NUTS SLIGHTLY WILL STOP ANY MINOR LEAKS.

## TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                       | POTENTIAL CAUSE                                 | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Leaks from handle         | 1.A - Cartridge unseated                        | 1.A - Remove cartridge from housing, wash thoroughly with hot water and reseat in housing.                                                                                                                                                     |
| 2 - Insufficient flow rate    | 1.B - Cartridge defective                       | 1.B - Contact Vigo Technical Support for replacement.                                                                                                                                                                                          |
| 3 - Leak at connection points | 2.A - Clog in supply hose / line                | 2.A - Remove supply lines and flush lines.                                                                                                                                                                                                     |
| 4 - Loose faucet body         | 2.B - Clog in copper supply pins                | 2.B - Remove copper pins and flush/clean out.                                                                                                                                                                                                  |
| 5 - Loose handle              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 3.A - Flexible hose leaking at connection point |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | 3.B - Washer defective                          | 3.A - Tighten hoses. If this does not resolve the issue, remove the flexible hose and rethread, checking to make sure the connection is secure. Make sure to use pipe tape.                                                                    |
|                               | 4. - Mounting hardware became loose             | 3.B - Remove supply line and check the status of the washer. If torn, washer must be replaced for a secure, non-leaking connection.                                                                                                            |
|                               | 5. - Set screw has become loose                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               |                                                 | 4. - From under the counter, use an adjustable wrench and tighten the mounting hardware. Make sure the faucet is perpendicular to the counter.                                                                                                 |
|                               |                                                 | 5. - Take off hot/cold cover on handle. This will give you access to the screw that connects the handle to the cartridge. Using either an allen key or a flat head screw driver, tighten the screw so handle has firm connection to cartridge. |

**PARTS LIST** - For any parts needed but not shown, please contact Vigo Technical Support

[illegible]

TOLL FREE: (866) 591 - 7792

E-Mail: [techmail@vigoindustries.com](mailto:techmail@vigoindustries.com)

[www.vigoindustries.com](http://www.vigoindustries.com)

# VIGO

## SPÉCIFICATIONS DU ROBINET

# VIGO

Robinet de salle de bain à fixation murale  
Modèle VG05004

Modèle VG05004

### CARACTÉRISTIQUES

- Construction en laiton résistante
- Cartouche à disque de céramique
- Robinet à levier unique
- Installation murale et en angle
- Fini résistant à la corrosion et au ternissement


### LISTE DES ARTICLES

- Ensemble de robinet
- Poignée
- Clé à six pans
- Jet
- Cache avant




### DIMENSIONS


| N° DE MODÈLE | HAUTEUR<br>DU ROBINET | PORTÉE<br>DU JET | DIAMÈTRE<br>DE L'ORIFICE |
|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| VG05004      | 3 1/8"                | 7"               | 1 3/8"                   |




REMARQUE: Tous les robinets sont conformes aux règlements de la CEC de 2016. Si vous avez des questions au sujet de votre débit d'eau, s'il vous plaît écrivez [techmail@vigoindustries.com](mailto:techmail@vigoindustries.com).



VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ




VUE DE DESSUS


VG05004

LES MESURES EN POUCES SON ARRONDIES AU 8ÈME DE POUCE LE PLUS PROCHE

## CONTENU DE L'EMBALLAGE



MITIGEUR




PLAQUE FRONTALE



CLÉ À SIX PANS



POIGNÉE



JET

## ENTRETIEN

Votre nouveau robinet a été conçu pour durer des années, sans incident. Protégez son éclat en le nettoyant régulièrement à l'aide d'un chiffon doux. Les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques puissants peuvent érafler, ternir et/ou endommager le fini et/ou le produit et entraîner l'annulation de la présente garantie.

## OUTILS NÉCESSAIRES

Clé à molette  
Pince multiple  
Mastic de plombier  
Ruban pour tuyau  
Tournevis cruciforme et à tête plate

## MESURES DE PRÉCAUTION

Veillez à couper l'arrivée d'eau avant de procéder à l'installation. Protégez-vous les yeux à l'aide de lunettes de sécurité lorsque vous coupez ou soudez des conduites d'arrivée d'eau. Couvrez votre drain pour éviter de perdre des pièces.

## POINTS IMPORTANTS

Avant de procéder à l'installation, coupez les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et ouvrez les manettes d'eau chaude et d'eau froide de l'ancien robinet pour libérer la pression accumulée. Lorsque vous installez un nouveau robinet, tournez les écrous de raccord à la main, puis utilisez une clé pour fixer l'équipement et une autre clé pour serrer l'écrou d'un tour supplémentaire. Si les raccords sont trop serrés, l'intégrité du système sera réduite. Enroulez toutes les raccords filetés à l'aide de ruban en téflon disponible dans votre magasin d'équipement et de matériaux de plomberie local. Enroulez toujours les raccords dans le sens des aiguilles d'une montre. Toutes les installations peuvent varier en fonction de la façon dont votre ancien robinet a été installé. Les éléments nécessaires à l'installation de votre robinet ne sont pas tous inclus. Cependant, ils sont disponibles dans tout magasin de plomberie.

## INSTALLATION


**L'installation doit être effectuée par un plombier certifié et compétent.**

Avant l'installation, lisez ces instructions jusqu'au bout, vérifiez que l'emballage contient bien toutes les pièces et regardez si le meuble comporte des défauts.

Si vous avez des questions, appelez le service de soutien technique de Vigo avant de procéder à l'installation.

## ASSEMBLAGE

1. COUPEZ L'ARRIVÉE D'EAU. RETIREZ L'ANCIEN ROBINET ET LES ANCIENS FLEXIBLES. NETTOYEZ LA SURFACE DU LAVABO EN VUE DE L'INSTALLATION DU NOUVEAU ROBINET. RINCEZ AVEC DE L'EAU POUR VOUS ASSURER QU'AUCUN DÉBRIS N'EST COINCÉ DANS LE CONDUIT.




2. RACCORDEZ LES TUYAUX D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE SUR LE MITIGEUR À L'AIDE DE RUBAN EN TÉFLON

3. FIXEZ LE MITIGEUR AU MUR.

4. BRANCHEZ LE JET SUR LE MITIGEUR À L'AIDE DE LA RONDELLE FOURNIE. FIXEZ LA RONDELLE DERRIÈRE LA PARTIE FILETÉE DU JET POUR AVOIR UN ESPACE. VISSEZ LE JET DE SORTE QUE L'EXTRÉMITÉ SOIT ORIENTÉE VERS LE BAS EN VEILLANT À NE PAS TROP SERRER LE JET SUR LE MITIGEUR.

5. FIXEZ LA POIGNÉE.



NON INCLUS.  
VEUILLEZ  
CONSULTER UN  
PLOMBIER  
QUALIFIÉ ET  
COMPÉTENT.

6. UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE, OUVREZ LES ROBINETS D'ARRIVÉE D'EAU ET FAITES COULER L'EAU CHAUDE ET L'EAU FROIDE PENDANT AU MOINS UNE MINUTE. PENDANT QUE L'EAU COULE, VÉRIFIEZ S'IL N'Y A PAS DE FUITES, NOTAMMENT AU NIVEAU DES CONNEXIONS D'ARRIVÉE D'EAU. SERREZ LÉGÈREMENT LES ÉCROUS POUR ARRÊTER LES FUITES MINEURES.

## DÉPANNAGE

| PROBLÈME                                        | CAUSE ÉVENTUELLE                                           | MESURE CORRECTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Fuites au niveau de la poignée              | 1.A - Cartouche non installée                              | 1.A - Retirez la cartouche de son logement, rincez-la minutieusement à l'eau chaude et remplacez la cartouche dans son logement.                                                                                                                                                       |
| 2 - Débit insuffisant                           | 1.B - Cartouche défectueuse                                | 1.B - Contactez le service de soutien technique de Vigo pour remplacer la cartouche.                                                                                                                                                                                                   |
| 3 - Fuites au niveau des points de raccordement | 2A -Flexible/conduite d'alimentation obstrué               | 2.A- Retirez les conduites d'arrivée d'eau et rincez-les.                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 - Corps du robinet desserré                   | 2.B - Axes d'alimentation en cuivre obstrués               | 2.B - Retirez les axes en cuivre et rincez/nettoyez-les.                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 - Poignée desserrée                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | 3.A - Fuite du flexible au niveau du point de raccordement |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | 3.B - Rondelle défectueuse                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | 4. - Le matériel de fixation est desserré                  | 3 A - Serrez les flexibles. Si malgré cela, vous n'arrivez pas à résoudre le problème, retirez le flexible et remplacez-le, en vous assurant que le raccord est solidement positionné. Veillez à utiliser le ruban pour tuyau.                                                         |
|                                                 | 5. - La vis de pression est desserrée                      | 3.B - Retirez la conduite d'arrivée d'eau et vérifiez l'état de la rondelle. Si elle est usée, remplacez-la par un raccord résistant qui ne présente pas de fuites.                                                                                                                    |
|                                                 |                                                            | 4. - Depuis le dessous du comptoir, utilisez une clé à molette et serrez le matériel de fixation. Assurez-vous que le robinet est bien perpendiculaire au comptoir.                                                                                                                    |
|                                                 |                                                            | 5. - Retirez le cache eau chaude/eau froide de la poignée. Vous pourrez ainsi accéder à la vis qui permet de fixer la poignée à la cartouche. À l'aide d'une clé à six pans ou d'un tournevis à tête plate, serrez la vis de sorte que la poignée soit fermement fixée à la cartouche. |

**LISTE DES PIÈCES** - Pour toute pièce nécessaire mais non indiquée, veuillez contacter le service de soutien technique de Vigo

[illegible]

SANS FRAIS : 866 591 - 7792

Courriel : [techmail@vigoindustries.com](mailto:techmail@vigoindustries.com)

[www.vigoindustries.com](http://www.vigoindustries.com)

# VIGO



## ESPECIFICACIONES DEL GRIFO

# VIGO

Grifo de baño para amurar  
Modelo VG05004

### MODELO VG05004

#### CARACTERÍSTICAS

- Sólida construcción de bronce
- Cartucho de disco de cerámica
- Grifo de llave única
- Instalación amurada
- Acabado resistente a la corrosión y a la pérdida de brillo


#### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Juego de grifo
- Manija
- Llave Allen
- Boca
- Cubierta delantera




#### DIMENSIONES


| MODEL   | GRIFO  | BOCA    | ORIFICIO |
|---------|--------|---------|----------|
| NRO.    | ALTURA | ALCANCE | DIÁMETRO |
| VG05004 | 3 1/8" | 7"      | 1 3/8"   |




NOTA: Todos los grifos cumplen con CEC 2016 regulaciones. Si usted tiene preguntas acerca de su flujo de agua, por favor escriba [techmail@vigoindustries.com](mailto:techmail@vigoindustries.com).



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR


VG05004

LAS MEDIDAS EN PULGADAS SE REDONDÉAN A LA 1/8" MÁS PRÓXIMA

## CONTENIDO DEL PAQUETE



MEZCLADOR




PLACA  
FRONTAL



LLAVE ALLEN



LLAVE



BOCA

## MANTENIMIENTO

Su nuevo grifo está diseñado para funcionar durante muchos años sin inconvenientes.

Límpielo de manera periódica con un trapo suave para mantener su aspecto de nuevo. Evite usar limpiadores abrasivos, lana de acero y productos químicos fuertes dado que rayan, opacan o dañan el acabado o el producto y anulan la garantía.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave inglesa  
Pinzas pico de loro  
Masilla de plomería  
Cinta para cañerías  
Destornilladores Phillips y para tornillos de rosca cuadrada

## CONSEJOS DE SEGURIDAD

Asegúrese de cerrar el suministro del agua antes de la instalación.  
Cuando corte o suelde cañerías de suministro de agua, proteja sus ojos con gafas de seguridad.  
Cubra el desagüe para evitar perder piezas.

## PUNTOS IMPORTANTES

Antes de comenzar con la instalación, cierre las cañerías de agua fría y agua caliente y abra los pasos de agua fría y agua caliente del grifo viejo para liberar la presión acumulada.  
Cuando instale su nuevo grifo, ajuste las tuercas de la conexión con los dedos, después utilice una llave para sujetar el accesorio y una segunda llave para ajustar la tuerca una vuelta más. Ajustar demasiado la conexión disminuye la integridad del sistema.  
Envuelva todas las conexiones roscadas con cinta de teflón. Puede comprar la cinta en su tiplalería o tienda de plomería locales. Siempre envuélvalas en el sentido de las agujas del reloj.  
Cada instalación puede variar según la manera en la cual haya estado instalado su grifo anterior. Si bien no se incluyen todos los recursos necesarios para instalar su grifo, puede adquirirlos donde se vendan productos de plomería.

## INSTALACIÓN


**La instalación debe llevarla a cabo un plomero con licencia.**

Antes de la instalación, sírvase leer con atención las instrucciones, confirmar que estén incluidas todas las piezas y llevar a cabo una inspección visual de la unidad para ver si tiene defectos.

Si tiene alguna pregunta, sírvase comunicarse con el Departamento de Asistencia Técnica de Vigo antes de comenzar con la instalación.

## MONTAJE

1. CIERRE EL SUMINISTRO DEL AGUA. QUITE EL GRIFO VIEJO Y LAS MANGUERAS FLEXIBLES. LIMPIE LA SUPERFICIE DEL LAVABO PARA PREPARARLO PARA EL NUEVO GRIFO. ENJUAGUE LA CONEXIÓN DOMÉSTICA DE AGUA PARA ASEGURARSE DE QUE NO QUEDEN TRABADOS ESCOMBROS EN LA CAÑERÍA.




2. CONECTE LOS CAÑOS DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE AL MEZCLADOR. UTILICE CINTA DE TEFLÓN.

3. FIJE EL MEZCLADOR A LA PARED.

4. USE LA ARANDELA INCLUIDA PARA CONECTAR LA BOCA AL MEZCLADOR. AJUSTE LA ARANDELA DETRÁS DE LA PORCIÓN ROSCADA DE LA BOCA PARA DEJAR UNA SEPARACIÓN. ATORNILLE LA BOCA DE MANERA QUE LA PUNTA MIRE HACIA ABAJO. ASEGÚRESE DE NO AJUSTARLA DEMASIADO AL MEZCLADOR.

5. CONECTE LA LLAVE.



NO INCLUIDO.  
SÍRVASE  
CONSULTAR CON  
UN PLOMERO  
CALIFICADO Y CON  
LICENCIA.

6. DESPUÉS DE HABER TERMINADO CON LA INSTALACIÓN, ABRA LAS VÁLVULAS DE SUMINISTRO DE AGUA Y DEJE CORRER AL MENOS UN MINUTO EL AGUA FRÍA Y UN MINUTO EL AGUA CALIENTE. MIENTRAS EL AGUA ESTÉ CORRIENDO, REVISE SI HAY PÉRDIDAS, EN ESPECIAL EN LAS CONEXIONES A LAS CAÑERÍAS DE SUMINISTRO. EL AJUSTE SUAVE DE LAS TUERCAS DETIENE PÉRDIDAS MENORES.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                          | CAUSA POTENCIAL                                           | MEDIDA CORRECTIVA                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Pérdida desde la llave        | 1.A - Cartucho no ajustado                                | 1.A - Saque el cartucho de la caja, lávelo bien con agua caliente e insértelo bien de nuevo en la caja.                                                                                                                                                              |
| 2 - Caudal insuficiente           | 1.B - Cartucho defectuoso                                 | 1.B - Para cambiarlo, comuníquese con el Departamento de Asistencia Técnica de Vigo.                                                                                                                                                                                 |
| 3 - Pérdida en puntos de conexión | 2.A - Aireadores sucios                                   | 2.A - Saque el aireador y póngalo en remojo/ límpielo con un agente no abrasivo (es decir, mitad agua caliente, mitad vinagre).                                                                                                                                      |
| 4 - Afloje el cuerpo del grifo    | 2.B - Manguera/ cañería de suministro tapadas             | 2.B - Saque las cañerías de suministro y enjuáguelas.                                                                                                                                                                                                                |
| 5 - Afloje la llave               | 2.C - Vástagos de suministro de cobre tapados             | 2.C - Saque los vástagos de cobre y enjuáguelos/ límpielos por completo.                                                                                                                                                                                             |
|                                   | 3.A - La manguera flexible pierde en el punto de conexión | 3.A - Ajuste las mangueras. Si eso no resuelve el problema, saque la manguera flexible e insértela de nuevo. Cuando lo haga, asegúrese de que la conexión esté bien ajustada.                                                                                        |
|                                   | 3.B - Arandela defectuosa                                 | Asegúrese de utilizar cinta para cañerías.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | 4. - Los dispositivos de ensamblaje se aflojaron          | 3.B - Saque la cañería de suministro y revise el estado de la arandela. Si está rota, debe cambiarla por una conexión firme y sin pérdidas.                                                                                                                          |
|                                   | 5. - El tornillo sujetador se aflojó                      | 4. - Desde debajo de la encimera, utilice una llave inglesa para ajustar los dispositivos de ensamblaje. Asegúrese de que el grifo esté en posición perpendicular a la encimera.                                                                                     |
|                                   |                                                           | 5. - Saque la cubierta de caliente/frío de la llave. Eso le dará acceso al tornillo que conecta la llave con el cartucho. Con una llave Allen o un destornillador de cabeza gruesa, ajuste el tornillo para que la conexión entre la llave y el cartucho esté firme. |

LISTA DE PIEZAS - En caso de cualquier pieza que se necesite pero no se muestre, sírvase comunicarse con el Departamento de Asistencia Técnica de Vigo

[illegible]

NÚMERO GRATUITO: (866) 591 - 7792

Dirección de correo electrónico:  
techmail@vigoindustries.com

[www.vigoindustries.com](http://www.vigoindustries.com)

# VIGO

 **WARNING**

This product can expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

For more information, visit:

**[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)**

 **ADVERTENCIA**

Este producto puede exponerlo al plomo, un químico reconocido por el Estado de California como causante de cáncer y daños reproductivos.

Para más información, visite:

**[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)**

 **AVERTISSEMENT**

Ce produit peut vous exposer au plomb, un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des dommages à la reproduction.

Pour plus d'informations, visitez

**[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)**