

allen + roth

ITEMS # 6033967, 6033587, 6033586, 6033590
MODELS FIL-0418-ARBG, FIL-0418-ARBN,
FIL-0418-ARCH, FIL-0418-ARMB


ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.

LILLIAN

FIXED FILTERED SHOWERHEAD

Español p. 7

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



Serial Number _____

Purchase Date _____



Thank you for purchasing this **ALLEN + ROTH** product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us:

866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications 2

Package Contents 3

Safety Information 3

Preparation 3

Installation Instructions 4

Operating Instructions 4

Care and Maintenance 5

Troubleshooting..... 5

Rough-In..... 5


Replacement Parts List 6

Warranty 6

PRODUCT SPECIFICATIONS

Maximum flow rate: 1.8 GPM (6.81 LPM) at 80 PSI
cUPC, WaterSense, System conforms to NSF/ANSI 177 for the reduction of free available chlorine
Brushed gold, brushed nickel, chrome, and matte black finishes
Maximum Working Pressure - 125 pounds per square inch / 860 kilo pascals Maximum Operating Temperature - 120°Fahrenheit / 49° Celsius Filter system is not intended to be used as a drinking water treatment unit Filter system and installation shall comply with applicable state and local regulations

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Showerhead	1
B	Filter cartridge	1
C	Thread seal tape	1

Due to constant design and quality improvements, the product inside may look slightly different from the picture.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- Cover the shower drain to avoid losing parts.

WARNING

- Protect your eyes with safety glasses when installing showerhead.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, pliers, and safety glasses.

Installation may vary depending on how the previous showerhead was installed. Supplies necessary for the installation of the showerhead are not all included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold.


Prior to beginning installation, turn off the hot and cold water lines, then turn on the old shower to release built-up pressure. When installing the new shower, hand tighten the connections. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Shut off the water at the main water supply. Remove the existing showerhead (1.1) using an adjustable wrench or pliers, if needed. Clean the threads of the shower arm (1.2).




2. Apply one or two wraps of thread seal tape (C) onto the threads of the shower arm (2.1).



3. Confirm a washer (3.1) is pre-inserted into the end of the showerhead (A). Thread the showerhead (A) onto the shower arm (3.2). Hand tighten, but do not overtighten. Turn on the water and check for leaks.



4. To replace the filter cartridge (B), press the oval buttons on main body of fixed showerhead (A). To unlock the filter cartridge (B), turn in the direction of the arrow.



OPERATING INSTRUCTIONS

To change the spray settings, rotate the dial on the faceplate of the showerhead.

CARE AND MAINTENANCE


Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Replace the filter cartridge (item # 6033589) every 5,000 gallons or 3 months, whichever comes first.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There is low water pressure or a missing spray pattern.	The showerhead spray nozzles are clogged.	Soak the showerhead in a solution of water and vinegar. Use a solution of 50% white vinegar and 50% water overnight. The vinegar will break down any mineral deposits or sediment from hard water and will improve the flow through your showerhead.
	Debris has clogged the shower arm or showerhead.	Remove the showerhead and rinse debris from internal parts. Turn on the hot and cold water and let it run for at least 30 seconds to flush debris from the lines. Reinstall the showerhead. Ensure that the Mesh Showerhead gasket is installed.
	Filter is old.	Change the filter.

ROUGH-IN



REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.



PART	DESCRIPTION	PART # (all models)	COVER UNDER WARRANTY
1	Filter Cartridge	FIL-1CARTFX-AR	YES
2	Screen Washer	RP 00077	YES
3	Thread Seal Tape	RP 03068	YES

Note: Appearance of actual parts may vary from drawing.
*Replacement parts are only available under warranty for the life of the warranty.
Please refer to the warranty section for details.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original consumer purchaser this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.

The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the showerhead. We recommend cleaning your showerhead with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY.

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of non-genuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes.

This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use.

Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to **866-439-9800**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

Lowe's Home Centers LLC,
1000 Lowe's Blvd.
 Mooresville, NC 28117.

allen + roth

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.


LILLIAN

ARTÍCULOS # 6033967, 6033587,
6033586, 6033590

MODELOS FIL-0418-ARBG, FIL-0418-ARBN,
FIL-0418-ARCH, FIL-0418-ARMB

CABEZAL DE DUCHA CON FILTRO FIJO

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



Número de serie _____

Fecha de compra _____



Gracias por comprar este producto **ALLEN+ROTH**.

¿Preguntas, pregunta o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto con nosotros:

al teléfono **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.


ÍNDICE

Especificaciones del producto	8
Contenidos del paquete.....	9
Información de seguridad	9
Preparación	9
Instrucciones de instalación	10
Instrucciones de funcionamiento	10
Cuidado y mantenimiento.....	11
Solución de problemas	11
Aproximadamente	11
Lista de piezas de repuesto.....	12
Garantía.....	12

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Caudal de flujo máximo: 6.81 LPM (1.8 GPM) a 80 PSI
Certificaciones cUPC, WaterSense; el sistema cumple con la norma NSF/ANSI 177 para la reducción del cloro libre disponible
Acabados en dorado cepillado, níquel cepillado, cromo, y negro mate
Presión de trabajo máxima: 860 kilopascales (125 libras por pulgada cuadrada) Temperatura máxima de funcionamiento: 49 °C (120 °F) El sistema de filtrado no está diseñado para utilizarse como unidad de tratamiento de agua potable. El sistema de filtrado y la instalación deben cumplir con las normativas estatales y locales vigentes.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cabezal de ducha	1
B	Cartucho del filtro	1
C	Cinta aislante para roscas	1

Debido a las constantes mejoras de diseño y calidad, es posible que el producto en el interior se vea ligeramente diferente de la imagen.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Cubra el desagüe de la ducha para evitar que se pierdan piezas.

ADVERTENCIA

- Proteja los ojos con gafas de seguridad cuando instale el cabezal de ducha.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del empaque y de los aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): llave inglesa ajustable, pinzas y gafas de seguridad.

La instalación puede variar según cómo se instaló el cabezal de ducha anterior. No se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación del cabezal de ducha; no obstante, estos están disponibles en cualquier lugar donde se vendan artículos de plomería.


Antes de comenzar la instalación, cierre las líneas de entrada de agua fría y caliente, y, luego, abra la ducha vieja para liberar la presión acumulada. Al instalar la nueva ducha, primero apriete a mano las conexiones. **NO APRIETE DEMASIADO.** Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Cierre el suministro principal de agua. Retire el cabezal de ducha existente (1.1) con una llave inglesa ajustable o unas pinzas, si es necesario. Limpie las roscas del brazo de la ducha (1.2).




2. Aplique una o dos vueltas de cinta selladora para roscas (C) en las roscas del brazo de la ducha (2.1).



3. Confirme que se haya insertado una arandela (3.1) previamente en el extremo del cabezal de ducha (A). Enrosque el cabezal de ducha (A) en el brazo de la ducha (3.2). Apriete a mano, pero no demasiado. Abra el suministro de agua y revise que no haya fugas.



4. Para reemplazar el cartucho del filtro (B), presione los botones ovalados en el cuerpo principal del cabezal de ducha fijo (A). Para desbloquear el cartucho del filtro (B), gire en la dirección de la flecha.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para cambiar la configuración del chorro, gire el dial en la placa frontal del cabezal de la ducha.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

Reemplace el cartucho del filtro (artículo # 6033589) cada 5000 galones o 3 meses, lo que ocurra primero.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Hay baja presión de agua o falta un patrón de chorro.	Las boquillas de rociado del cabezal de la ducha están obstruidas.	Remoje el cabezal de la ducha en una solución de agua y vinagre. Utilice una solución de 50% de vinagre blanco y 50% de agua durante la noche. El vinagre disolverá los depósitos minerales o sedimentos del agua dura y mejorará el flujo del cabezal de la ducha.
	Los residuos obstruyen el brazo o el cabezal de la ducha.	Retire el cabezal de ducha y enjuague los residuos de las partes internas. Abra el agua fría y caliente, y déjela correr durante al menos 30 segundos para eliminar los residuos de las líneas. Vuelva a instalar el cabezal de ducha. Asegúrese de que el empaque del cabezal de ducha de malla esté instalado.
	El filtro es viejo.	Cambie el filtro.

APROXIMADAMENTE



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **866-439-9800**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA (todos los modelos)	COBERTURA BAJO GARANTÍA
1	Cartucho de filtro	FIL-1CARTFX-AR	SÍ
2	Arandela con pantalla	RP 00077	SÍ
3	Cinta aislante para roscas	RP 03068	SÍ

Nota: La apariencia de las piezas reales puede ser diferente del dibujo.

* Las piezas de repuesto solo están disponibles bajo garantía durante la vigencia de esta. Consulte la sección sobre la garantía para obtener más información.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador/consumidor original que este producto está libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normal en aplicaciones residenciales. A su elección, la Empresa proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El distribuidor le brinda al comprador original una garantía limitada de 5 años para el acabado de este producto. A su elección, el distribuidor proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de limpiadores abrasivos suaves, abrasivos o químicos puede dañar el acabado del cabezal de ducha. Le recomendamos que limpie el cabezal de ducha con un paño suave humedecido con agua. El daño ocasionado por el uso de limpiadores abrasivos o químicos ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

Esta garantía no se aplica a productos o piezas de productos si el daño fue ocasionado por el uso de piezas no originales; o se deba a un error de instalación, al mal uso del producto, a negligencia o al mantenimiento inadecuado; o en caso de que el producto no se haya instalado de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía no incluye los cargos por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni las lesiones, las pérdidas o los daños indirectos, accidentales o resultantes, ni los costos de ninguna naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas sin restricción aquellas de comerciabilidad o uso adecuado.

La responsabilidad bajo esta garantía no superará el precio de compra del producto que se reclama como defectuoso pagado por el cliente o comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que no se apliquen las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Las consultas sobre reclamaciones de garantía pueden dirigirse a **866-439-9800**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

Lowe's Home Centers LLC,
1000 Lowe's Blvd.
 Mooresville, NC 28117.