

allen + roth

ALLEN + ROTH and logo design are
trademarks or registered trademarks of LF, LLC.
All rights reserved.


NOTTINGHAM

ITEMS # 5283466, 5283467, 3073-04518-ARMB,
3073-04518-AROB, 3073-04518-ARBG

8 INCH WATERFALL SHOWERHEAD

MODELS 3073-04518-ARBG, 3073-04518-ARBN,
3073-04518-ARCH, 3073-04518-ARMB,
3073-04518-AROB

Español p. 5



ATTACH YOUR RECEIPT HERE




Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Showerhead	1
B	Thread seal tape	1

Due to constant design and quality improvements, the product inside may look slightly different from the picture.

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

CAUTION

- Cover the shower drain to avoid losing parts.

WARNING

- Protect your eyes with safety glasses when installing showerhead.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, pliers and safety glasses.

Installation may vary depending on how the previous showerhead was installed. Supplies necessary for the installation of the showerhead are not all included; however, they are available wherever plumbing supplies are sold.

Prior to beginning installation, turn off the hot and cold water lines, then turn on the old shower to release built-up pressure. When installing the new shower, hand tighten the connections. **DO NOT OVERTIGHTEN.** Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Maximum flow rate: 1.8 GPM (6.81 LPM) at 80 PSI

cUPC, WaterSense


Brushed gold, brushed nickel, chrome, matte black, and oil-rubbed bronze finishes

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Shut off the water at the main water supply. Remove the existing showerhead (1.1) using an adjustable wrench or pliers, if needed. Clean the threads of the shower arm (1.2).



2. Apply one or two wraps of thread seal tape (B) onto the threads of the shower arm (2.1) in a clockwise direction.



3. Confirm a washer (3.1) is pre-inserted into the end of the showerhead (A). Thread the showerhead (A) onto the shower arm (3.2). Hand tighten, but do not overtighten. Turn on the water and check for leaks.



OPERATING INSTRUCTIONS

To change the spray settings, rotate the lever under the showerhead.

CARE AND CLEANING


Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
There is low water pressure or a missing spray pattern.	The showerhead spray nozzles are clogged.	Soak the showerhead in a solution of water and vinegar. Use a solution of 50% white vinegar and 50% water overnight. The vinegar will break down any mineral deposits or sediment from hard water and will improve the flow through your showerhead.
	Debris has clogged the shower arm or showerhead.	Remove the showerhead and rinse debris from internal parts. Turn on the hot and cold water and let it run for at least 30 seconds to flush debris from the lines. Reinstall the showerhead.

REPLACEMENT PARTS

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.



PART	DESCRIPTION	PART # (all models)
1	Washer	RP 03069
2	Thread Seal Tape	RP 03068

Note: Appearance of actual parts may vary from drawing.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants to the original consumer purchaser this product to be free from defects in material and workmanship under normal use in residential applications. At its option, the Company will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications.

The distributor provides a limited 5-year warranty on the finish of this product to the original purchaser. At its option, the distributor will provide repair parts or replace defective product when the product is used in accordance with the manufacturer's specifications. Use of mild abrasive, abrasive or chemical cleaners may damage the finish of the showerhead. We recommend cleaning your showerhead with a soft cloth, moistened with water. Damage resulting from the use of abrasive or chemical cleaners SHALL VOID THIS WARRANTY.

This warranty is not applicable to any products or parts of products where damage is caused by use of non-genuine parts; is due to installation error, product misuse, negligence or faulty maintenance; or where the product is not installed according to local building codes.

This warranty excludes labor charges or damage incurred during installation, repair or replacement, and any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, including without restriction those of merchantability or fitness of use.

Liability under this warranty will not exceed the purchase price for the product claimed to be defective by the original consumer purchaser. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, or province to province.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

allen + roth


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

NOTTINGHAM

ARTÍCULOS # 5283466, 5283467,
3073-04518-ARMB, 3073-04518-AROB,
3073-04518-ARBG

CABEZAL DE DUCHA TIPO CASCADA DE 20,32 CM

MODELOS 3073-04518-ARBG, 3073-04518-ARBN,
3073-04518-ARCH, 3073-04518-ARMB,
3073-04518-AROB




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cabezal	1
B	Cinta aislante para roscas	1

Debido a las constantes mejoras de diseño y calidad, es posible que el producto en el interior se vea ligeramente diferente de la imagen.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN

- Cubra el desagüe para evitar que se pierdan piezas.

ADVERTENCIA

- Proteja los ojos con gafas de seguridad al instalar el cabezal de ducha.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): llave inglesa ajustable, alicates y gafas de seguridad.

La instalación puede variar según cómo se instaló el cabezal de ducha anterior. No se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación del cabezal de la ducha; no obstante, estos están disponibles en cualquier lugar donde se vendan artículos de plomería.

Antes de comenzar la instalación, cierre las líneas de entrada de agua fría y caliente, y luego abra el cabeza de ducha viejo para liberar la presión acumulada. Al instalar el nuevo cabeza de ducha, primero apriete a mano las tuercas del conector. NO APRIETE DEMASIADO. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Caudal de flujo máximo: 6,81 LPM (1.8 GPM) a 80 PSI

cUPC, WaterSense


Acabados en oro cepillado, níquel cepillado, cromo, negro mate, y bronce aceitado

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Cierre el suministro principal de agua. Retire el cabezal de ducha existente (1.1) con una llave ajustable o alicates, si es necesario. Limpie las roscas del brazo de la ducha (1.2).




2. Aplique cinta aislante para roscas (B) en las roscas del brazo de la ducha (2.1) en dirección de las manecillas del reloj.



3. Confirme que haya una arandela (3.1) previamente insertada en el cabezal de la ducha (A). Enrosque el cabezal de la ducha (A) al brazo de la ducha (3.2). Apriete a mano, pero no demasiado.

Abra el suministro de agua y revise que no haya fugas.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para cambiar los ajustes, gire la palanca debajo del cabezal de ducha.

CUIDADO Y LIMPIEZA


Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular su garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Hay fugas en la conexión entre la manguera de la ducha y el brazo de la ducha.	La conexión del brazo de la ducha y el soporte de la ducha está floja, o la cinta aislante para roscas no está creando un buen sello.	Vuelva a apretar el brazo de ducha ajustable al brazo de ducha de pared. Si la fuga continúa, retire el brazo de ducha ajustable del brazo de ducha de pared para confirmar que la cinta aislante para roscas se haya aplicado correctamente. Retire y vuelva a aplicar la cinta aislante para roscas, si es necesario.
	La conexión de la manguera y del soporte de ducha está floja.	Apriete suave y firmemente la manguera de ducha al soporte de ducha, pero no la apriete demasiado.

PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.



PIEZA	DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA (todos los modelos)
1	Arandela	RP 03069
2	Cinta aislante para roscas	RP 03068

Nota: el aspecto de las piezas reales puede variar del dibujo.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza al comprador/consumidor original que este producto está libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra en condiciones de uso normales en aplicaciones residenciales. A su elección, la Compañía proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El distribuidor le brinda al comprador original una garantía limitada de 5 años para el acabado de este producto. A su elección, el distribuidor proporcionará piezas de repuesto o reemplazará un producto defectuoso si el producto se utilizó de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El uso de limpiadores abrasivos suaves, abrasivos o químicos puede dañar el acabado del grifo. Le recomendamos que limpie el grifo con un paño suave y humedecido con agua. El daño ocasionado por el uso de limpiadores abrasivos o químicos ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

Esta garantía no se aplica a productos o piezas de productos si el daño fue ocasionado por el uso de piezas no originales; o se deba a un error de instalación, al mal uso del producto, a negligencia o al mantenimiento inadecuado; o en caso de que el producto no se haya instalado de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Esta garantía no incluye los cargos por mano de obra o los daños ocasionados durante la instalación, la reparación o el reemplazo, ni las lesiones, las pérdidas o los daños indirectos, accidentales o resultantes, ni los costos de ninguna naturaleza. Esta garantía reemplaza y excluye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas, incluidas sin restricción aquellas de comerciabilidad o uso adecuado.

La responsabilidad bajo esta garantía no superará el precio de compra del producto que se reclama como defectuoso pagado por el cliente o comprador original. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que no se apliquen las exclusiones o limitaciones mencionadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Las consultas sobre reclamos por garantías se pueden hacer al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.